Benötigten Verkabelung

IP System:

Je Innenstation 1x Cat Kabel
Je Außenstation 1x Cat Kabel und 2 Draht Kabel
Je IP Kamera 1x Cat Kabel
Je Elektrische Türschloss 1x 2 Draht Kabel

Alle Kabel Zentral zusammenführen (Sicherungskasten)
Sie benötigen keine Stromversorgung bei den Produkten alles wird über Netzwerk Kabel versorgt.



---

2 Draht System:

Je Innenstation 1x 2 Draht Kabel
Je Außenstation 1x 4 Draht Kabel
Je IP Kamera 1x Cat Kabel
Je Elektrische Türschloss 1x 2 Draht Kabel

Alle Kabel Zentral zusammenführen (Sicherungskasten)
Sie benötigen keine Stromversorgung bei den Produkten alles wird über 2 Draht oder Netzwerk Kabel versorgt.